



№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Цена руб.	Примечание
1. Устройство газона*				
1	Подготовка почвы для создания газона			
1.1	Срезка дерна ручным инструментом	м ²	80,00	Если требуется
1.2	Культивация верхнего слоя на глубину 10 -15 см	м ²	85,00	Если требуется
1.3	Выравнивание поверхности почвы граблями	м ²	45,00	
1.4	Устройство песчаного основания слоем 5 см	м ²	250,00	Для тяжелых суглинков в качестве дренажного слоя
1.5	Устройство верхнего слоя из плодородной земли 5 см	м ²	250,00	Под рулонный газон (рекомендательно)
1.6	Устройство верхнего слоя из плодородной земли 10 см	м ²	500,00	Под посевной и мавританский (рекомендательно)
1.7	Устройство верхнего слоя из плодородной земли 15 см	м ²	750,00	
1.8	Устройство верхнего слоя из плодородной земли 20 см	м ²	1 000,00	
Посевной и "Мавританский" газон*				
1.9	Предпосевная обработка участка	м ²	45,00	Обработка поверхности граблями с разделкой крупных комков земли, прикатка катком
1.10	Полив	м ²	45,00	5 л воды на 1 м ²
1.11	Посев семян газонных трав	м ²	25,00	Норма высева - 40-50 г на 1 м ²
1.12	Травосмесь универсальная	м ²		Подходит для устройства обыкновенного садово-паркового газона
1.13	Травосмесь спортивная	м ²		Для игровых газонов с повышенной нагрузкой
1.14	Травосмесь для теневых участков	м ²		Для участков, находящихся в полутени
1.15	Смесь семян трав и полевых цветов для создания неприхотливого цветущего луга (10 г х 1 м ²)	м ²		
1.16	Внесение минеральных "Газонных" удобрений	м ²	50,00	50-60 г на 1 м ²
1.17	Мульчирование слоем 1.5 -2 см торфо-песчаной смесью	м ²	25,00	Под слоем мульчи создается благоприятный тепловой и влажностный режим, что способствует быстрому прорастанию семян (рекомендовано)



№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Цена руб.	Примечание
1.18	Полив способом дождевания	м ²	20,00	5 л на м ² (осень), 10-12 л на м ² - лето (жаркая погода)
Рулонный газон*				
1.19	Предпосевная обработка участка	м ²	45,00	Обработка поверхности граблями с разделкой крупных комков земли, прикатка катком
1.20	Внесение минеральных "Газонных" удобрений	м ²	50,00	50-60 г на 1 м ²
1.21	Укладка рулонного газона на готовое основание	м ²	250,00	
1.22	Прикатка поверхности	м ²	25,00	
1.23	Рулонный газон "универсальный"	м ²		
1.24	Рулонный газон "спортивный"	м ²		
1.25	Рулонный газон "для теневых участков"	м ²		
1.26	Полив	м ²	50,00	5 л воды на 1 м ²
2. Устройство цветников				
Устройство цветника из однолетников*				
2.1	Выемка грунта на глубину 15 см	м ²	400,00	Не включает стоимость перевозки и утилизации грунта
2.2	Засыпка плодородного грунта	м ²	150,00	Расход - 0,18 м ³ грунта на 1 м ²
2.3	Разметка цветника по проекту	м ²	100,00	При смешанных посадках
2.4	Внесение комплексных минеральных удобрений	м ²	50,00	60-80 г на 1 м ²
2.5	Посадка однолетников	м ²	390,00	Норма высадки - 80 шт.*1 м ²
2.6	Полив	м ²	50,00	10 л воды на 1 м ²
Устройство цветника в контейнерах и балконных ящиках*				
2.7	Заполнение контейнеров субстратом и земляной смесью	л	20,00	
2.8	Внесение комплексных минеральных удобрений	м ²	50,00	60-80 г на 1 м ²
2.9	Посадка однолетних цветов в цветочный контейнер	шт.	15,00	Норма высадки - 80 шт.*1 м ²
2.10	Посадка многолетних цветов в цветочный контейнер	шт.	55,00	Норма высадки - 15 шт.*1 м ²
Устройство цветника из многолетников*				
2.11	Выемка грунта на глубину 25 см	м ²	1 120,00	Не включает стоимость перевозки и утилизации грунта
2.12	Засыпка плодородного грунта	м ²	250,00	Расход - 0,3 м ³ грунта на 1 м ²
2.13	Разметка цветника по проекту	м ²	100,00	При смешанных посадках



№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Цена руб.	Примечание
2.14	Внесение комплексных минеральных удобрений	м ²	50,00	60-80 г на 1 м ²
2.15	Посадка многолетников	шт.	65,00	Норма высадки - 15 шт.*1 м ²
2.16	Полив	м ²	50,00	15 л воды на 1 м ²
2.17	Мульчирование слоем 5 см декоративной мульчей	м ²	250,00	Рекомендуется кора хвойных пород деревьев средней фракции 1-3 см Расход 1 мешок (60 л) на 1 м ²
Устройство розария*				
2.18	Выемка грунта на глубину 40 см	м ²	1 570,00	Не включает стоимость перевозки и утилизации грунта
2.19	Засыпка плодородного грунта	м ²	350,00	Расход - 0,5 м ³ грунта на 1 м ²
2.20	Внесение органического удобрения с заделкой в почву	м ²	85,00	Компост БИУД на основе конского навоза 100 г/м ²
2.21	Внесение комплексных минеральных удобрений	м ²	50,00	60-80 г на 1 м ² .
2.22	Посадка роз	шт.	570,00	Норма высадки - 5 шт.*1 м ²
2.23	Полив	м ²	50,00	15 л воды на 1 м ² .
2.24	Мульчирование слоем 5 см декоративной мульчей	м ²	250,00	Рекомендуется кора хвойных пород деревьев средней фракции 1-3 см Расход 1 мешок (60 л) на 1 м ²
Устройство цветника из луковичных и клубнелуковичных растений*				
2.25	Выемка грунта на глубину 15 см	м ²	400,00	Не включает стоимость перевозки и утилизации грунта
2.26	Засыпка плодородного грунта	м ²	150,00	Расход - 0,18 м ³ грунта на 1 м ²
2.27	Разметка цветника по проекту	м ²	100,00	При смешанных посадках
2.28	Внесение комплексных минеральных удобрений	м ²	50,00	60-80 г на 1 м ²
2.29	Посадка луковичных плотность посадки 64 шт.*1 м ²	шт.	6,00	Глубина посадки 10-12 см
2.30	Посадка мелколуковичных плотность посадки 100 шт.*1 м ²	шт.	4,00	Глубина посадки 6-8 см
2.31	Полив	м ²	50,00	10 л воды на 1 м ²

Примечания:

- *В стоимость работ не включены: посадочный материал, стоимость грунта, удобрений и др.
- Стоимость вывоза и утилизации грунта рассчитывается индивидуально.
- Общая стоимость услуг не менее 15 000 руб./объект. Радиус выезда до 30 км.
- Общая стоимость услуг не менее 35 000 руб./объект. Радиус выезда до 50 км.
- Общая стоимость услуг не менее 50 000 руб./объект. Радиус выезда до 70 км.
- Общая стоимость услуг ДОГОВОРНАЯ, но не меньше 100 000 руб./объект. Радиус свыше 70 км.