



№п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Цена руб.	Примечание
1. Подготовка территории к реализации проекта				
1.1	Покос высокорослых сорняков триммером (с перемещением растительных остатков до 50 м) *	м ²	45,00	
1.2	Снятие дернины механическим путем после покоса высокорослых сорняков (с перемещением растительных остатков до 50 м) *	м ²	150,00	Если требуется
1.3	Снятие дернины газона механическим путем	м ²	70,00	
1.4	Культивация верхнего слоя на глубину 10-15 см	м ²	75,00	Если требуется
1.5	Удаление сорняков граблями	м ²	35,00	
1.6	Выравнивание поверхности почвы граблями по существующему рельефу	м ²	40,00	
1.7	Выравнивание поверхности почвы граблями на склоне	м ²	210,00	
1.8	Перемещение грунта (до 50 м)	м ³	1 100,00	
1.9	Выкорчевка кустарника высотой до 1.5 м	шт.	950,00	
2. Садовые дорожки				
2.1	Устройство дорожки из щебня* с подготовкой основания (20 см)	м ²	1 200,00	Геотекстиль, песок 10 см, щебень 10 см
2.2	Установка пластикового бордюра	м/п	450,00	
2.3	Устройство пошаговой дорожки из плитняка на песчаном основании*	м ²	1 800,00	Геотекстиль, песок 10 см, плитняк
2.4	Устройство пошаговой дорожки из плитняка на песчаном основании с посевом газонных трав в швы*	м ²	2 000,00	Геотекстиль, песок 10 см, плитняк, плодородный грунт, семена газона
3. Декоративные отсыпки				
3.1	Укладка геотекстиля прямолинейной конфигурации*	м ²	150,00	
3.2	Укладка геотекстиля криволинейной конфигурации*	м ²	200,00	
3.3	Мульчирование декоративной щепой, корой (без стоимости материала)	м ²	250,00	Толщина слоя 5 см

Предложение не является публичной офертой. Актуальность цен и количество остатка уточняйте у менеджеров.



№п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Цена руб.	Примечание
3.4	Мульчирование декоративным щебнем (без стоимости материала)	м ²	350,00	Толщина слоя 5 см
4. Устройство декоративного огорода (модульные грядки)				
4.1	Снятие дернины механическим путем	м ²	70,00	
4.2	Выравнивание поверхности почвы граблями	м ²	40,00	
4.3	Укладка геотекстиля*	м ²	150,00	
4.4	Установка модульной конструкции*	1 шт.	1 000,00	
4.5	Устройство дренирующего слоя из щебня (5 см) *	м ²	350,00	Фракция 5-20
4.6	Устройство слоя из песка (10-15 см) *	м ²	350,00	
4.7	Засыпка плодородным грунтом*	м ²	350,00	
4.8	Внесение органического удобрения*	м ²	85,00	
4.9	Посадка рассады*	шт.	10,00	
4.10	Полив	м ²	40,00	

*Примечания:

1. В стоимость работ не включены: посадочный материал, стоимость грунта, удобрений и др. материалов.
2. Стоимость вывоза и утилизации грунта рассчитывается индивидуально.
3. Перемещение растительных остатков до 50 м, место указывает клиент.
4. Вывоз мусора, растительных остатков - дополнительная плата.
5. Удорожание всех работ на склоне, кроме указанных дополнительно случаев, составляет 20% от стоимости работы на ровной поверхности.
6. Лимитированные затраты (затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, затраты по перевозке работников автомобильным транспортом, зимнее удорожание, непредвиденные расходы).
7. Транспортные расходы (фактические расходы по доставке материалов на объект наёмным транспортом) в стоимость не включены.