



№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Цена руб.	Примечание
1. Подготовка территории к реализации проекта*				
1.1	Покос высокорослых сорняков триммером (с перемещением растительных остатков до 50 м)	м ²	50,00	
1.2	Снятие дернины механическим путем после покоса высокорослых сорняков (с перемещением растительных остатков до 50 м)	м ²	175,00	Если требуется
1.3	Снятие дернины (существующего газона) механическим путем	м ²	75,00	
1.4	Культивация верхнего слоя на глубину 10-15 см	м ²	85,00	Если требуется
1.5	Удаление сорняков граблями	м ²	40,00	
1.6	Выравнивание поверхности почвы граблями по существующему рельефу	м ²	45,00	
1.7	Выравнивание поверхности почвы граблями на склоне	м ²	210,00	
1.8	Перемещение грунта (до 50 м)	м ³	1 300,00	
1.9	Спил дерева (до 5 м, 20 см)	шт.	5 175,00	Спил с оттяжкой, валка дерева в нужном направлении
1.10	Раскряжёвка ствола	шт.	1 150,00	
1.11	Погрузка порубочных остатков в контейнер объемом 8 куб. м.	шт.	4 500,00	
1.12	Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м.	шт.	Договорная	
1.13	Удаление пней вручную 20 см	шт.	1 200,00	
1.14	Выкорчевка кустарника высотой до 1.5 м	шт.	950,00	
2. Садовые дорожки*				
2.1	Устройство дорожки из щебня с подготовкой основания (20 см), с перемещением грунта до 50 м трамбовка	м ²	1 750,00	Геотекстиль, песок 10 см, щебень 10 см
2.2	Установка пластикового бордюра	м/п	450,00	
2.3	Устройство пошаговой дорожки из плитняка на песчаном основании	м ²	1 800,00	Геотекстиль, песок 10 см, плитняк
2.4	Устройство пошаговой дорожки из плитняка на песчаном основании с посевом газонных трав в швы	м ²	2 000,00	Геотекстиль, песок 10 см, плитняк, плодородный грунт, семена газона
3. Декоративные отсыпки*				

Предложение не является публичной офертой.



№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Цена руб.	Примечание
3.1	Укладка геотекстиля прямолинейной конфигурации	м ²	150,00	
3.2	Укладка геотекстиля криволинейной конфигурации	м ²	200,00	
3.3	Мульчирование декоративной щепой, корой (без стоимости материала)	м ²	250,00	Толщина слоя 5 см
3.4	Мульчирование декоративным щебнем (без стоимости материала)	м ²	350,00	Толщина слоя 5 см
4. Устройство декоративного огорода (модульные грядки) *				
4.1	Снятие дернины механическим путем	м ²	85,00	
4.2	Выравнивание поверхности почвы граблями	м ²	45,00	
4.3	Укладка геотекстиля	м ²	150,00	
4.4	Установка модульной конструкции со сборкой	1 шт.	1 000,00	До 5 м.п.
4.4.1	Установка модульной конструкции со сборкой	1 шт.	1 200,00	От 5 м.п.
4.5	Устройство дренирующего слоя из щебня (5 см)	м ²	350,00	фракция 5-20
4.6	Устройство слоя из песка (10-15 см)	м ²	350,00	
4.7	Засыпка плодородным грунтом (10-15 см)	м ²	350,00	
4.8	Внесение органического удобрения	м ²	85,00	
4.9	Посадка рассады	шт.	10,00	
4.10	Полив	м ²	45,00	

***Примечания:**

1. В стоимость работ не включены: посадочный материал, стоимость грунта, удобрений и др. материалов.
2. Стоимость вывоза и утилизации грунта рассчитывается индивидуально
3. Перемещение растительных остатков до 50 м, место указывает клиент.
4. Вывоз мусора, растительных остатков - дополнительная плата.
5. Удорожание всех работ на склоне, кроме указанных дополнительно случаев, составляет 20% от стоимости работы на ровной поверхности.
6. Лимитированные затраты (затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, затраты по перевозке работников автомобильным транспортом, зимнее удорожание, непредвиденные расходы).
7. Транспортные расходы (фактические расходы по доставке материалов на объект наёмным транспортом) в стоимость не вкл.
8. Общая стоимость услуг не менее 15 000 руб./объект. Радиус выезда до 30 км.
9. Общая стоимость услуг не менее 35 000 руб./объект. Радиус выезда до 50 км.
10. Общая стоимость услуг не менее 50 000 руб./объект. Радиус выезда до 70 км.
11. Общая стоимость услуг ДОГОВОРНАЯ, но не меньше 100 000 руб./объект. Радиус свыше 70 км.