



# Реализация проектов по благоустройству Прайс-лист на работы в 2024 г.

☎ 8 800 700-16-20  
🌐 [uzhniy.ru](http://uzhniy.ru)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Цена руб.	Примечание
1. Подготовка территории к реализации проекта				
1.1	Вынос проекта в натуру на основании разбивочного плана территории	100 м <sup>2</sup>	2 250	
1.2	Покос высокорослых сорняков тримером (с перемещением растительных остатков до 50м)*	м <sup>2</sup>	30	
1.3	Снятие дернины механическим путем	м <sup>2</sup>	55	Если требуется
1.4	Культивация верхнего слоя на глубину 10 -15 см	м <sup>2</sup>	65	Если требуется
1.5	Удаление сорняков граблями	м <sup>2</sup>	20	
1.6	Выравнивание поверхности почвы граблями по существующему рельефу	м <sup>2</sup>	35	
1.7	Выравнивание поверхности почвы граблями на склоне	м <sup>2</sup>	85	
1.8	Перемещение грунта (до 50 м)	м <sup>3</sup>	900	
1.9	Спил дерева (до 5 м, d20 см)	шт.	4 500	Спил с оттяжкой, валка дерева в нужном направлении
1.10	Распиловка ствола на дрова	шт.	950	
1.11	Погрузка порубочных остатков в контейнер объемом 8 куб. м.	шт.	3 500	
1.12	Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м.	шт.	Договорная	
1.13	Удаление пней вручную d20 см	шт.	1 000	
1.14	Раскорчевка кустарника высотой до 1.5 м	шт.	800	
2. Садовые дорожки				
2.1	Устройство дорожки из щебня* с подготовкой основания (20 см)	м <sup>2</sup>	1 000	Геотекстиль, песок 10 см, щебень 10 см
2.2	Установка пластикового бордюра	м/п	360	
2.3	Устройство пошаговой дорожки из плитняка на песчаном основании*	м <sup>2</sup>	1 500	Геотекстиль, песок 10 см, плитняк
2.4	Устройство пошаговой дорожки из плитняка на песчаном основании с посевом газонных трав в швы*	м <sup>2</sup>	1 650	Геотекстиль, песок 10 см, плитняк, плодородный грунт, семена газона
3. Декоративные отсыпки				
3.1	Укладка геотекстиля прямолинейной конфигурации*	м <sup>2</sup>	100	
3.2	Укладка геотекстиля криволинейной конфигурации*	м <sup>2</sup>	150	
3.3	Мульчирование декоративной щепой, корой (без стоимости материала)	м <sup>2</sup>	200	Толщина слоя 5 см
3.4	Мульчирование декоративным щебнем (без стоимости материала)	м <sup>2</sup>	300	Толщина слоя 5 см
4. Устройство рокариев, альпинариев (по проекту)				
4.1	Подготовка основания:			
4.1.1	Выемка грунта 10 см		120	Без переноса и утилизации

Предложение не является публичной офертой. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.



# Реализация проектов по благоустройству Прайс-лист на работы в 2024 г.

8 800 700-16-20

uzhniy.ru

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Цена руб.	Примечание
4.1.2	Установка пластикового бордюра*	м/п	360	
4.1.3	Укладка геотекстиля*	м <sup>2</sup>	от 5500	
4.1.4	Устройство песко-гравийного основания 5 см*			
4.1.5	Установка 1 яруса камней*			
4.1.6	Засыпка грунта с послойным уплотнением и формированием рельефа*			
4.1.7	Посадка растений*			
4.1.8	Полив			
4.1.9	Установка 2 яруса камней*			
4.1.10	Засыпка грунта с послойным уплотнением*			
4.1.11	Посадка растений*			
4.1.12	Полив			
4.1.13	Мульчирование декоративным щебнем*			
<b>5. Устройство декоративного огорода (модульные грядки)</b>				
5.1	Снятие дернины механическим путем	м <sup>2</sup>	55	
5.2	Выравнивание поверхности почвы граблями	м <sup>2</sup>	35	
5.3	Укладка геотекстиля*	м <sup>2</sup>	100	
5.4	Установка модульной конструкции*	шт.	900	
5.5	Устройство дренажного слоя из щебня (5 см)*	м <sup>2</sup>	300	Фракция 5-20
5.6	Засыпка плодородным грунтом*	м <sup>2</sup>	300	
5.7	Внесение органического удобрения*	м <sup>2</sup>	75	
5.8	Посадка рассады*	шт.	5	
5.9	Полив	м <sup>2</sup>	36	

## Примечания:

\* В стоимость работ не включены: посадочный материал, стоимость грунта, удобрений и др. материалов  
Стоимость вывоза и утилизации грунта рассчитывается индивидуально.

Перемещение растительных остатков до 50м, место указывает клиент.

Вывоз мусора, растительных остатков - дополнительная плата.

Удорожание всех работ на склоне, кроме указанных дополнительно случаев, составляет 20% от стоимости работы на ровной поверхности.

Лимитированные затраты (затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, затраты по перевозке работников автомобильным транспортом, зимнее удорожание, непредвиденные расходы).

Транспортные расходы (фактические расходы по доставке материалов на объект наёмным транспортом) в стоимость не включены.